

Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768
http://www.moravec-pryma.cz
info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů



VÝKAZ VÝMĚR

č.: 31603/386801

zak.č.: 3868 / 891 / 0010

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno

Název zakázky: BRNO - Ukrajinská 11 - Oprava bytového domu

účel: Oprava elektroinstalace společných prostor domu

☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.

☞ V příloze jsou jednotlivé části projektu podle seznamu projektové dokumentace

☞ Platnost projektu jsou dva roky od data vyhotovení.

☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk Krejčí

Datum: 6/2019

Kopie

Moravec a Prýma, v.o.s.



Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768

info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů



VÝKAZ VÝMĚR Č.1

č.: 31540/2019

zak.č.: 3868 / 891 / 0010

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno

Název zakázky: BRNO - Ukrajinská 11 - Oprava bytového domu

účel: Část 1. - Výměna elektroměrových rozváděčů na patrech,
vč.výměny HDV

- ☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.
- ☞ V příloze jsou jednotlivé části projektu podle seznamu projektové dokumentace.
- ☞ Platnost cenové nabídky jsou tři měsíce od data vyhotovení.
- ☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk Krejčí

Datum: 6/2019

Moravec a Prýma, v.o.s.

Kopie



Zak.:386801	Rozpis jednotlivých položek	Příloha č.: 1
--------------------	------------------------------------	----------------------

Výkaz výměr č.1

01 - INSTALAČNÍ MATERIÁL					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
1	01.01.077	TRUBKA KORUG.KOPOFLEX OHEBNA ; 09063/LD	350 m		
2	01.04.023	Drobný montážní materiál	1 celek		
3	01.05.021	Vazací páska 140x3,6, 273014	1 bal		
Mezisosčet za skupinu 01 bez DPH:					

02 - OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO VNITŘNÍ ROZVOD,PŘÍSTROJE A ROZVODNY					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
4	02.02.011	Drátěný kabelový žlab MERKUR M2 400/50, á2m, vč.stropních závěsů	11 ks		
Mezisosčet za skupinu 02 bez DPH:					

08 - KABELY,VODIČE A ŠŇURY MĚDĚNÉ					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
5	08.06.072	VODIČ H07V-K 1x25 zel.žlutý (VU)	200 m		
6	08.06.085	KABEL 1-YY 1x95 černý (TR)	606 m		
7	08.06.089	KABEL 1-YY 1x95 zelenožlutý (TR)	202 m		
Mezisosčet za skupinu 08 bez DPH:					

10 - UKONČENÍ VODIČŮ,SOUBORY PRO KABELY					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
8	10.01.004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	22 ks		
9	10.01.008	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2	112 ks		
Mezisosčet za skupinu 10 bez DPH:					

19 - ROZVÁDĚČE,ROZVODNÉ SKŘÍNĚ,DESKY,SVORKOVNICE					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
10	19.01.002	Montáž oceloplechové rozvodnice do 50kg (nástavby RE)	25 ks		
11	19.01.004	Montáž oceloplechové rozvodnice do 150kg (rozdávěče RE)	25 ks		
12	19.21.002	Dodávka - rozváděče 1RE1 až 1RE8, 2RE0 až 2RE8, 3RE1 až 3RE8 - 25ks, vč.nástaveb 25ks, vč.jističů společné spotřeby (viz specifikace č.2)	1 kpl		
Mezisosčet za skupinu 19 bez DPH:					

22 - HROMOSVODY A VEDENÍ UZEMŇOVACÍ					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
13	22.04.032	OBO - lišta velká pro vyrovnání potenciálu 1801 kompletní	8 ks		
Mezisosčet za skupinu 22 bez DPH:					

29 - HZS, ZKOUŠKY,ZPROVOZNĚNÍ					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
14	29.01.001	Demontáž stávajících elektroměrových rozváděčů a HDV	48 hod		
15	29.02.004	Vyhledání stávajících rozvodů	4 hod		
16	29.03.001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace	18 hod		

zak.:386801

Rozpis jednotlivých položek

Příloha č.: 2

29 - HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
17	29.03.012	Spolupráce s revizním technikem	4 hod		
18	29.06.001	Nespecifikované montážní práce	16 hod		
19	29.06.005	Napojení na stávající zařízení	4 hod		
20	29.06.007	Úpravy ve stávajícím rozváděči	4 hod		
21	29.06.014	Zabezpečení pracoviště	4 hod		
Mezisoučet za skupinu 29 bez DPH:					

80 - STAVEBNÍ PRÁCE

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
22	80.13.001	průřez stropem 0,0225/do 450mm	24 ks		
23	80.15.002	Zabetonování prostupu do 100x200mm	24 ks		
24	80.16.001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	0,5 t		
25	80.16.002	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km	10 t		
26	80.16.005	Uložení sutí na skládku	0,5 t		
Mezisoučet za skupinu 80 bez DPH:					

99 - PROJEKČNÍ ČINNOST

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
27	99.02.001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	8 hod		
28	99.02.002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	2 hod		
Mezisoučet za skupinu 99 bez DPH:					

Celkem rozpis položek**Celkem bez DPH:**

Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768

info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů



VÝKAZ VÝMĚR Č.2

č.: 31541/2019

zak.č.: 3868 / 891 / 0010

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno

Název zakázky: BRNO - Ukrajinská 11 - Oprava bytového domu

účel : Část 2. - Výměna přívodu NN do domu, výměna hlavního rozváděče

☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.

☞ V příloze jsou jednotlivé části projektu podle seznamu projektové dokumentace.

☞ Platnost cenové nabídky jsou tři měsíce od data vyhotovení.

☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk Krejčí

Datum: 6/2019

Moravec a Prýma, v.o.s.

Kopie



Výkaz výměr č.2

01 - INSTALAČNÍ MATERIÁL

Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
1	01.01.079	TRUBKA KORUG.KOPOFLEX OHEBNA ; 09090/LD	24 m		
2	01.04.023	Drobný montážní materiál	2 celek		
3	01.05.010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	6 ks		
Mezisosčet za skupinu 01 bez DPH:					

02 - OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO VNITŘNÍ ROZVOD,PŘÍSTROJE A ROZVODNY

Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
4	02.02.007	Drátěný kabelový žlab MERKUR M2 200/100, á2m, vč.stropních závěsů	5 ks		
Mezisosčet za skupinu 02 bez DPH:					

08 - KABELY,VODIČE A ŠŇURY MĚDĚNÉ

Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
5	08.06.072	VODIČ H07V-K 1x25 zel.žlutý (VU)	16 m		
6	08.06.090	KABEL 1-YY 1x240 černý (TR)	42 m		
7	08.06.093	KABEL 1-YY 1x240 zelenožlutý (TR)	14 m		
Mezisosčet za skupinu 08 bez DPH:					

10 - UKONČENÍ VODIČŮ,SOUBORY PRO KABELY

Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
8	10.01.004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	2 ks		
9	10.01.012	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2	8 ks		
Mezisosčet za skupinu 10 bez DPH:					

19 - ROZVÁDĚČE,ROZVODNÉ SKŘÍNĚ,DESKY,SVORKOVNICE

Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
10	19.01.005	Mont.oceloplech.rozvodnic do 200kg (RH)	1 ks		
11	19.21.001	Dodávka - rozváděč RH (viz specifikace č.1)	1 ks		
Mezisosčet za skupinu 19 bez DPH:					

22 - HROMOSVODY A VEDENÍ UZEMŇOVACÍ

Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
12	22.04.032	OBO - lišta velká pro vyrovnání potenciálu 1801 kompletní	1 ks		
Mezisosčet za skupinu 22 bez DPH:					

29 - HZS, ZKOUŠKY,ZPROVOZNĚNÍ

Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
13	29.01.001	Demontáž stávající elektroinstalace	16 hod		
14	29.02.004	Vyhledání stávajících rozvodů	2 hod		
15	29.03.001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace	14 hod		
16	29.03.012	Spolupráce s revizním technikem	3 hod		
17	29.06.001	Nespecifikované montážní práce	8 hod		

.zak.:386801

Rozpis jednotlivých položek

Příloha č.: 2

29 - HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
18	29.06.005	Napojení na stávající zařízení	2 hod		
19	29.06.007	Úpravy ve stávajícím rozváděči	2 hod		
20	29.06.014	Zabezpečení pracoviště	2 hod		
Mezisoučet za skupinu 29 bez DPH:					

80 - STAVEBNÍ PRÁCE

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
21	80.04.001	vybour.otv.bet.zdi do 0.0225m2 tl.do 150mm	1 ks		
22	80.13.001	průraz stropem 0,0225/do 450mm	1 ks		
23	80.15.002	Zabetonování prostupu do 100x200mm	2 ks		
24	80.16.001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	0,05 t		
25	80.16.002	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km	1 t		
26	80.16.005	Uložení sutí na skládku	0,05 t		
Mezisoučet za skupinu 80 bez DPH:					

99 - PROJEKČNÍ ČINNOST

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
27	99.02.001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	4 hod		
28	99.02.002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	1 hod		
Mezisoučet za skupinu 99 bez DPH:					

Celkem rozpis položek**Celkem bez DPH:**

Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768

info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů



YÍKAZ YÍMÉR Ā.3

Ā.: 31542/2019

zak.Ā.: 3868 / 891 / 0010

zákazník: SpoleĀenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno

Název zakázky: BRNO - Ukrajinská 11 - Oprava bytového domu

účel: Āást 3. - Přívody do bytů

- ☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.
- ☞ V příloze jsou jednotlivé Āásti projektu podle seznamu projektové dokumentace.
- ☞ Platnost cenové nabídky jsou tři měsíce od data vyhotovení.
- ☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk KrejĀí

Datum: 6/2019

Moravec a Prýma, v.o.s.

Kopie



Zak.: 386801	Rozpis jednotlivých položek	Příloha č.: 1
--------------	------------------------------------	---------------

Výkaz výměr č.3

01 - INSTALAČNÍ MATERIÁL					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
1	01.01.166	TRUBKA OHEBNA LPE-2 ; 2332/LPE-2 - EN	1350 m		
2	01.04.023	Drobný montážní materiál	1 celek		
3	01.05.021	Vazací páska 140x3,6, 273014	2 bal		
Mezisoučet za skupinu 01 bez DPH:					

08 - KABELY, VODIČE A ŠŇURY MĚDĚNÉ					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
4	08.04.033	KABEL ; CYKY-J 4x10 (VU)	1402 m		
5	08.06.101	VODIČ H07V-K 1x6 zel.žlutý (VU)	1402 m		
Mezisoučet za skupinu 08 bez DPH:					

10 - UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
6	10.01.002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	174 ks		
7	10.01.003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	696 ks		
Mezisoučet za skupinu 10 bez DPH:					

29 - HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
8	29.01.001	Demontáž stávajících přívodů do bytů	44 hod		
9	29.03.001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace	16 hod		
10	29.03.012	Spolupráce s revizním technikem	4 hod		
11	29.06.001	Nespecifikované montážní práce	16 hod		
12	29.06.014	Zabezpečení pracoviště	4 hod		
Mezisoučet za skupinu 29 bez DPH:					

99 - PROJEKČNÍ ČINNOST					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
13	99.02.001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	8 hod		
14	99.02.002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	2 hod		
Mezisoučet za skupinu 99 bez DPH:					

Celkem rozpis položek
Celkem bez DPH:

Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768

info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů



VÝKAZ VÝMĚR Č.4

č.: 31543/2019

zak.č.: 3868 / 891 / 0010

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno

Název zakázky: BRNO - Ukrajinská 11 - Oprava bytového domu

účel : Část 4. - Osvětlení chodeb a schodiště

- ☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.
- ☞ V příloze jsou jednotlivé části projektu podle seznamu projektové dokumentace.
- ☞ Platnost cenové nabídky jsou tři měsíce od data vyhotovení.
- ☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk Krejčí

Datum: 6/2019

Moravec a Prýma, v.o.s.

Kopie



zak.:386801	Rozpis jednotlivých položek	Příloha č.: 1
--------------------	------------------------------------	----------------------

Výkaz výměr č.4

01 - INSTALAČNÍ MATERIÁL					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
1	01.02.072	Elektroinstalační lišta vkladací LHD 20x20	42 m		
2	01.02.073	Elektroinstalační lišta vkladací LHD 40x20	60 m		
3	01.04.001	KRABICE ; KU68-1901 prázdná univerzální - lze spojit do řady - max.3	3 ks		
4	01.04.023	Drobný montážní materiál	1 celek		
5	01.04.045	KRABICE 2000342 ; A 11 - na povrch IP54 - se svorkami WAGO	24 ks		
6	01.05.009	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 6	46 ks		
7	01.05.010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	120 ks		
8	01.05.021	Vazací páska 140x3,6, 273014	2 bal		
Mezisoučet za skupinu 01 bez DPH:					

08 - KABELY,VODIČE A ŠNURY MĚDĚNÉ					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
9	08.04.004	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU)	310 m		
10	08.04.005	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU)	712 m		
11	08.04.014	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU)	40 m		
12	08.04.024	KABEL ; CYKY-J 5x4 (VU)	30 m		
13	08.06.101	VODIČ H07V-K 1x6 zel.žlutý (VU)	30 m		
Mezisoučet za skupinu 08 bez DPH:					

10 - UKONČENÍ VODIČŮ,SOUBORY PRO KABELY					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
14	10.01.001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	15 ks		
15	10.01.002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	7 ks		
Mezisoučet za skupinu 10 bez DPH:					

11 - SPÍNACÍ,SPOUŠTĚČÍ A REGULAČNÍ ÚSTROJÍ					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
16	11.01.027	TANGO - STROJEK SPINACE ; 3558-A05340 - řazení 5	1 ks		
17	11.01.039	TANGO - RAMECEK JEDNODUCHÝ ; 3901A-B10B	1 ks		
18	11.01.045	TANGO - KRYT SPINACE DVOJITY ; 3558A-A652B	1 ks		
19	11.01.196	Automatický pohybový spínač Theben Luxa 103-360 AP (1030020), 360°, dosah 7m/4m, IP40, na omítku	34 ks		
20	11.03.130	TANGO - zásuvka dvoj.kompl.s clonk.s natoč.dut.5513A-C02357B-bílá	1 ks		
21	11.03.136	TANGO - zás.dvoj.kompl.s přep.ochr.s natoč.dut.s cl.5593A-C02357B-bílá	1 ks		
Mezisoučet za skupinu 11 bez DPH:					

19 - ROZVÁDĚČE,ROZVODNÉ SKŘÍNĚ,DESKY,SVORKOVNICE					
Př.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
22	19.01.001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg (RS)	1 ks		
23	19.21.004	Dodávka - rozváděč RS7 - 1ks (viz specifikace č.4)	1 kpl		
Mezisoučet za skupinu 19 bez DPH:					

zak.:386801

Rozpis jednotlivých položek

Příloha č.: 2

20 - SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Collon
24	20.01.004	Svítilno A - Osmont AURA 2 (IN-12K52/042), přisazené, žárovkové, E27, max.100W, kovová základna, opálový skleněný kryt, IP43	26 ks		
25	20.01.005	Svítilno An - Osmont AURA 2 LED (LED-1L12B07K53/042/NK1W.000), přisazené, LED 11W, 4000K, kovová základna, opálový skleněný kryt, nouzový modul 3hod., IP43	25 ks		
26	20.02.003	Svítilno C - Modus KX 4000 (KX4000M4KO/ND), přisazené LED svítidlo 25W, opálový PMMA kryt, 4000K, IP54, životnost 80.000h.	2 ks		
27	20.05.001	Svítilno N - Modus EXIT 1W (OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH), přisazené nouzové LED svítidlo, svítící při výpadku, 125lm, 1hod., IP65, bílé, vč.piktogramu	10 ks		
28	20.11.003	LED žárovka, 13W, 4000K, E27	26 ks		
Mezisoučet za skupinu 20 bez DPH:					

29 - HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Collon
29	29.01.001	Demontáž stávající elektroinstalace	32 hod		
30	29.02.004	Vyhledání stávajících rozvodů	6 hod		
31	29.03.001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace	16 hod		
32	29.03.012	Spolupráce s revizním technikem	4 hod		
33	29.06.001	Nespecifikované montážní práce	12 hod		
34	29.06.004	Zprovoznění elektroinstalace	6 hod		
35	29.06.005	Napojení na stávající zařízení	2 hod		
36	29.06.007	Úpravy ve stávajícím rozváděči	2 hod		
37	29.06.014	Zabezpečení pracoviště	4 hod		
Mezisoučet za skupinu 29 bez DPH:					

80 - STAVEBNÍ PRÁCE

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Collon
38	80.04.001	vybour.otv.bet.zdi do 0.0225m2 tl.do 150mm	3 ks		
39	80.05.002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	3 ks		
40	80.08.001	vysek.rýh kamen/železobeton - do hl.30mm š.do 30mm	24 m		
41	80.15.002	Zabetonování prostupu do 100x200mm	3 ks		
42	80.15.003	Oprava omítky - stěna plocha do 0,09m2	3 ks		
43	80.15.004	Omítnutí rýh - stěna S=300mm váp.hladká	2,8 m2		
44	80.15.005	Štuky - plocha	6 m2		
45	80.15.006	Štuky - drážka do 50x50mm	24 m		
46	80.16.001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	0,3 t		
47	80.16.002	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km	6 t		
48	80.16.005	Uložení sutí na skládku	0,3 t		
49	80.16.010	sádra stavední a 30kg	1 bal		
50	80.18.002	Vrtání otvoru do arm.betonu do prům.16mm,do hl. 100mm	4 ks		
Mezisoučet za skupinu 80 bez DPH:					

99 - PROJEKČNÍ ČINNOST

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Collon
51	99.02.001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	8 hod		
52	99.02.002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	2 hod		
Mezisoučet za skupinu 99 bez DPH:					

zak.:386801	Rozpis jednotlivých položek	Příloha č.: 3
-------------	------------------------------------	---------------

Celkem rozpis položek	
Celkem bez DPH:	

Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768

info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů

Belden



PANDUIT



OBO

BETTERMANN

TEHALIT
Společnost pro řešení
elektromontáže

SIEMENS

ZUMTABEL STAFF
DAS LICHT

PHILIPS OSRAM

VÝKAZ VÝMĚR Č.5

č.: 31544/2019

zak.č.: 3868 / 891 / 0010

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno

Název zakázky: BRNO - Ukrajinská 11 - Oprava bytového domu

účel : Část 5. - Domácí telefony a přístupový systém (s tím spojená výměna dveří)

- ☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.
- ☞ V příloze jsou jednotlivé části projektu podle seznamu projektové dokumentace.
- ☞ Platnost cenové nabídky jsou tři měsíce od data vyhotovení.
- ☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk Krejčí

Datum: 6/2019

Moravec a Prýma, v.o.s.

Kopie

ABB

AEG

MOELLER



SCHRACK
ENERGIETECHNIK

GRUPE SCHNEIDER

Elektrořezný Pásek ■ Merlin Gerin ■ Modicon ■ Telemecanique

sprecher+schuh

OEZ

STAHL



Zak.: 386801	Rozpis jednotlivých položek	Příloha č.: 1
--------------	------------------------------------	---------------

Výkaz výměr č.5

01 - INSTALAČNÍ MATERIÁL					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
1	01.01.164	TRUBKA OHEBNA LPE-2 ; 2320/LPE-2 - EN	510 m		
2	01.01.166	TRUBKA OHEBNA LPE-2 ; 2332/LPE-2 - EN	432 m		
3	01.02.072	Elektroinstalační lišta vkládací LHD 20x20	30 m		
4	01.04.001	KRABICE ; KU68-1901 prázdná univerzální - lze spojit do řady - max.3	88 ks		
5	01.04.023	Drobný montážní materiál	1 celek		
6	01.04.045	KRABICE 2000342 ; A 11 - na povrch IP54 - se svorkami WAGO	25 ks		
7	01.05.009	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 6	16 ks		
8	01.05.010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	8 ks		
9	01.05.021	Vazací páska 140x3,6, 273014	1 bal		
Mezisosčet za skupinu 01 bez DPH:					

08 - KABELY,VODIČE A ŠŇURY MĚDĚNÉ					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
10	08.06.052	KABEL ; JYTY-O 2x1 (PU)	210 m		
11	08.06.101	VODIČ H07V-K 1x6 zel.žlutý (VU)	20 m		
Mezisosčet za skupinu 08 bez DPH:					

10 - UKONČENÍ VODIČŮ,SOUBORY PRO KABELY					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
12	10.01.150	pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem	1 ks		
Mezisosčet za skupinu 10 bez DPH:					

11 - SPÍNACÍ, SPOUŠTĚCÍ A REGULAČNÍ ÚSTROJÍ					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
13	11.01.035	TANGO - STROJEK SPINACE ; 3558-A91342 - tlačítko	87 ks		
14	11.01.039	TANGO - RAMECEK JEDNODUCHÝ ; 3901A-B10B	88 ks		
15	11.01.046	TANGO - KRYT SPINACE S POPISOVÝM POLEM ; 3558A-A00620 B	87 ks		
16	11.03.027	ABB - Praktik- IP44-zásuvka - 5518-2929B - bílá - do vlhka	1 ks		
Mezisosčet za skupinu 11 bez DPH:					

18 - USMĚRŇOVAČE,NÁHRADNÍ ZDROJE					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
17	18.02.001	UPS - záložní zdroj MHPower MPU-300-12, 300W, 12V	1 ks		
18	18.02.002	Pb akumulátor MHPower VRLA AGM 12V/65Ah	1 ks		
Mezisosčet za skupinu 18 bez DPH:					

19 - ROZVÁDĚČE,ROZVODNÉ SKŘÍNĚ,DESKY,SVORKOVNICE					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
19	19.01.001	Mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg (R-DT)	1 ks		
Mezisosčet za skupinu 19 bez DPH:					

zak.:386801

Rozpis jednotlivých položek

Příloha č.: 2

29 - HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
20	29.01.001	Demontáž stávající elektroinstalace	10 hod		
21	29.02.004	Vyhledání stávajících rozvodů	4 hod		
22	29.06.001	Nespecifikované montážní práce	4 hod		
23	29.06.004	Zprovoznění elektroinstalace	8 hod		
Mezisoučet za skupinu 29 bez DPH:					

30 - SLABOPROUDÉ ROZVODY TELEFONNÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
24	30.07.002	Střídací el. zámek (typ podle dveří)	1 ks		
25	30.07.003	Univerzální operačně-paměťová jednotka pro přístupový systém - UNISIET FLASH ETH BES/DEK-121301, 12-24V DC, 150mA, ethernet, 2xrelé 8A/250V AC	3 ks		
26	30.07.004	MeanWell DR-60-12 - napájecí zdroj 12V, 60W, na DIN lištu	1 ks		
27	30.07.005	Tesla - síťový zdroj 4FP 672 57 pro el.zámky	3 ks		
28	30.07.006	Tesla - síťový zdroj 4FP 672 59 pro systém videotelefonů 2-BUS	2 ks		
29	30.07.007	Tesla - zvonkové tablo KARAT - modul popisný s podsvícením 4FN 231 09.1	3 ks		
30	30.07.008	Tesla - zvonkové tablo KARAT - modul kamery - 4FN 231 08.1	2 ks		
31	30.07.009	Tesla - zvonkové tablo KARAT - modul el.videovrátného 2-BUS 4FN 231 06.1/N	2 ks		
32	30.07.010	Tesla - zvonkové tablo KARAT - modul tlačítek pro kódovou volbu 4FN 230 91.1/P	2 ks		
33	30.07.011	Tesla - zvonkové tablo KARAT - modul bezkontaktní čtečky RAK BES se zámkem 4FN 231 23.1/C	3 ks		
34	30.07.012	Tesla - zvonkové tablo KARAT - montážní rám 1B 4FF 127 11.1	1 ks		
35	30.07.014	Tesla - zvonkové tablo KARAT - montážní rám 4B 4FF 127 14.1	2 ks		
36	30.07.015	Tesla - zvonkové tablo KARAT - montážní rám 4Bu 4FF 127 15.1	3 ks		
37	30.07.016	Tesla - zvonkové tablo KARAT - krabice pod omítku 1-rám 4FA 249 55	1 ks		
38	30.07.017	Tesla - zvonkové tablo KARAT - krabice pod omítku - 2-rám 4FA 249 56	10 ks		
39	30.07.019	Tesla - zvonkové tablo KARAT - distanční spona horizontální 4FA 697 00	8 ks		
40	30.07.022	Programátor/převodník RFID BES-2702 USB-RS485, vč.USB kabelu pro připojení k PC	1 ks		
41	30.07.023	Bezkontaktní RFID přívěšek BES-key SAIL EM4102	300 ks		
42	30.07.046	Tesla - domácí telefon 2-BUS Elegant, bílý 4FP 211 03.201	87 ks		
43	30.07.047	Tesla - domácí videotelefon 2-BUS Color ELEGANT, bílý 4FP 211 05	1 ks		
44	30.07.082	Zdroj pro GU-otevirač, 230V/12V= 28VA vč.příslušenství a napojení na 230V	2 ks		
45	30.08.009	SW práce - programování systému DT	20 hod		
46	30.08.010	Zkušební provoz - uvedení do provozu	16 hod		
47	30.30.001	kabelová forma do 0.5m do 5x2	95 ks		
Mezisoučet za skupinu 30 bez DPH:					

40 - DATOVÉ ROZVODY

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
48	40.01.005	Kabel UTP 4pár, cat.5E, PVC	1830 m		
49	40.03.010	Patch Cord UTP - 1m - RJ45-RJ45, Cat.6	4 ks		
50	40.10.004	TANGO - kryt zásuvky komunikační, bílý 5014A-A02018 B	1 ks		
51	40.10.005	Datová zásuvka do nosné masky - Modular Jack RJ 45-8 Cat.5e	2 ks		
52	40.11.052	Rozváděč nástěnný RACK 19", 15U/400mm - Triton RUA-15-AS4-CAX-A1 (R-DT)	1 ks		
53	40.12.004	Ventilační jednotka do 19" - 2 ventilátory - 1U	1 ks		

zak.:386801

Rozpis jednotlivých položek

Příloha č.: 3

40 - DATOVÉ ROZVODY

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena materiál	Celkem
54	40.12.005	Termostat k chladicí jednotce (+5 - +55st.C)	1 ks		
55	40.12.016	Rozvodný panel 230V s přep.ochranou 5pozic	1 ks		
56	40.13.009	Ukončení datového kabelu UTP	4 ks		
57	40.15.001	Switch Netgear ProSafe GS108E, 8 portů, Gigabit	1 ks		
Mezisoučet za skupinu 40 bez DPH:					

80 - STAVEBNÍ PRÁCE

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena materiál	Celkem
58	80.05.002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	88 ks		
59	80.08.001	vysek.rýh kamen/železobeton - do hl.30mm š.do 30mm	12 m		
60	80.15.003	Oprava omítky - stěna plocha do 0,09m2	96 ks		
61	80.15.004	Omítnutí rýh - stěna S=300mm váp.hladká	1,4 m2		
62	80.15.005	Štuky - plocha	1 m2		
63	80.15.006	Štuky - drážka do 50x50mm	12 m		
64	80.16.001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	0,1 t		
65	80.16.002	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km	2 t		
66	80.16.005	Uložení sutí na skládku	0,1 t		
67	80.16.010	sádra stavební a 30kg	1 bal		
68	80.18.002	Vrtání otvoru do arm.betonu do prům.16mm,do hl. 100mm	4 ks		
Mezisoučet za skupinu 80 bez DPH:					

99 - PROJEKČNÍ ČINNOST

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena materiál	Celkem
69	99.02.001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	4 hod		
70	99.02.002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	1 hod		
Mezisoučet za skupinu 99 bez DPH:					

Celkem rozpis položek

Celkem bez DPH:

Moravec a Prýma, v.o.s.

Lazaretní 7, Brno, 615 00
tel: +420 545 15 2729 fax: +420 545 15 2768

info@moravec-pryma.cz



Elektromontážní firma

- projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR
- realizace silnoproud, slaboproud, MaR, hromosvod
- instalace Ex, automatizace - ŘS, výroba rozváděčů



VÝKAZ VÝMĚR Č.6

č.: 31545/2019

zak.č.: 3868 / 891 / 0010

zákazník: Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno

Název zakázky: BRNO - Ukrajinská 11 - Oprava bytového domu

účel : Část 6. - Elektroinstalace sklepů v 1.PP

- ☞ Projekt je zpracován podle požadavků odběratele a slouží pro provádění stavby.
- ☞ V příloze jsou jednotlivé části projektu podle seznamu projektové dokumentace.
- ☞ Platnost cenové nabídky jsou tři měsíce od data vyhotovení.
- ☞ Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím fy Moravec a Prýma, v.o.s a je chráněna autorskými právy. Užití k jinému účelu než k jakému byla určena, je dovoleno jen se souhlasem zhotovitele.

Projektant: Zdeněk Krejčí

Datum: 6/2019

Moravec a Prýma, v.o.s.

Kopie



Zak.: 386801	Rozpis jednotlivých položek	Příloha č.: 1
--------------	------------------------------------	---------------

Výkaz výměr č.6

01 - INSTALAČNÍ MATERIÁL					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
1	01.01.090	TRUBKA TUHA PVC ; 1516E (pu)	90 m		
2	01.02.072	Elektroinstalační lišta vkladací LHD 20x20	274 m		
3	01.02.073	Elektroinstalační lišta vkladací LHD 40x20	90 m		
4	01.04.023	Drobný montážní materiál	1 celek		
5	01.04.045	KRABICE 2000342 ; A 11 - na povrch IP54 - se svorkami WAGO	34 ks		
6	01.05.009	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 6	420 ks		
7	01.05.010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	90 ks		
Mezisočet za skupinu 01 bez DPH:					

08 - KABELY, VODIČE A ŠNURY MĚDĚNÉ					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
8	08.04.004	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU)	32 m		
9	08.04.005	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU)	610 m		
10	08.04.014	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU)	180 m		
11	08.04.022	KABEL ; CYKY-J 3x4 (VU)	12 m		
12	08.04.024	KABEL ; CYKY-J 5x4 (VU)	52 m		
13	08.06.101	VODIČ H07V-K 1x6 zel.žlutý (VU)	300 m		
14	08.13.074	Kabel PRAFlaSafe X-J 5x6 B2s1d1a1 - bezhalogenový	8 m		
Mezisočet za skupinu 08 bez DPH:					

10 - UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
15	10.01.001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	27 ks		
16	10.01.002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	83 ks		
17	10.01.150	pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem	12 ks		
Mezisočet za skupinu 10 bez DPH:					

11 - SPÍNAČÍ, SPOUŠTĚČÍ A REGULAČNÍ ÚSTROJÍ					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
18	11.01.013	ABB - spínač ; 3553-01929 B - NÁSTĚNNÝ PVC - řazení 1	19 ks		
19	11.01.015	ABB - spínač ; 3553-05929 B - NÁSTĚNNÝ PVC - řazení 5	6 ks		
20	11.01.196	Automatický pohybový spínač Theben Luxa 103-360 AP (1030020), 360°, dosah 7m/4m, IP40, na omítku	5 ks		
21	11.03.027	ABB - Praktik- IP44-zásuvka - 5518-2929B - bílá - do vlhka	12 ks		
22	11.04.001	ABB - zásuvka průmyslová IP44, nástěnná, 32A, 380-415V AC, 3P+N+PE, bezšroubová; 2CMA102388R1000	2 ks		
Mezisočet za skupinu 11 bez DPH:					

19 - ROZVÁDĚČE, ROZVODNÉ SKŘÍNĚ, DESKY, SVORKOVNICE					
Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena mat+mont	Celkem
23	19.01.001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg (RS)	6 ks		
24	19.21.004	Dodávka - rozváděče RS1 až RS6 - 6ks (viz specifikace č.3)	1 kpl		
Mezisočet za skupinu 19 bez DPH:					

zak.:386801

Rozpis jednotlivých položek

Příloha č.: 2

20 - SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena matřmont	Collon
25	20.01.004	Svítilno A - Osmont AURA 2 (IN-12K52/042), přisazené, žárovkové, E27, max.100W, kovová základna, opálový skleněný kryt, IP43	5 ks		
26	20.01.005	Svítilno An - Osmont AURA 2 LED (LED-1L12B07K53/042/NK1W.000), přisazené, LED 11W, 4000K, kovová základna, opálový skleněný kryt, nouzový modul 3hod., IP43	3 ks		
27	20.01.006	Svítilno B - Panlux VEGA RDV-M-100, přisazené, žárovkové, E27, max.100W, plastová základna, skleněný kryt, IP44	42 ks		
28	20.02.003	Svítilno C - Modus KX 4000 (KX4000M4KO/ND), přisazené LED svítidlo 25W, opálový PMMA kryt, 4000K, IP54, životnost 80.000h.	16 ks		
29	20.05.001	Svítilno N - Modus EXIT 1W (OZN/ETE/1W/E/1/SE/X/WH), přisazené nouzové LED svítidlo, svítící při výpadku, 125lm, 1hod., IP65, bílé, vč.piktogramu	4 ks		
30	20.11.003	LED žárovka, 13W, 4000K, E27	47 ks		
Mezisoučet za skupinu 20 bez DPH:					

29 - HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena matřmont	Collon
31	29.01.001	Demontáž stávající elektroinstalace	32 hod		
32	29.02.004	Vyhledání stávajících rozvodů	4 hod		
33	29.03.001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy - elektroinstalace	12 hod		
34	29.03.012	Spolupráce s revizním technikem	3 hod		
35	29.06.001	Nespecifikované montážní práce	12 hod		
36	29.06.005	Napojení na stávající zařízení	2 hod		
37	29.06.007	Úpravy ve stávajícím rozváděči	2 hod		
38	29.06.014	Zabezpečení pracoviště	2 hod		
Mezisoučet za skupinu 29 bez DPH:					

80 - STAVEBNÍ PRÁCE

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena matřmont	Collon
39	80.15.003	Oprava omítky - stěna plocha do 0,09m2	40 ks		
40	80.15.005	Štuky - plocha	8 m2		
41	80.16.001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	0,2 t		
42	80.16.002	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km	4 t		
43	80.16.005	Uložení sutí na skládku	0,2 t		
44	80.18.002	Vrtání otvoru do arm.betonu do prům.16mm,do hl. 100mm	28 ks		
Mezisoučet za skupinu 80 bez DPH:					

95 - SOUHRNNÉ CENY

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena matřmont	Collon
45	95.01.041	Přepojení rozváděče výtahu	1 ks		
Mezisoučet za skupinu 95 bez DPH:					

99 - PROJEKČNÍ ČINNOST

Poř.	Č.pol.	Název položky	Počet	Cena matřmont	Collon
46	99.02.001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	4 hod		
47	99.02.002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	2 hod		
Mezisoučet za skupinu 99 bez DPH:					

zak.:386801	Rozpis jednotlivých položek	Příloha č.: 3
-------------	------------------------------------	---------------

Celkem rozpis položek	
Celkem bez DPH:	